

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3/1 หมู่ที่ 8

รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว่า ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อ 24 ตุลาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	6.75	290.82	1,963.04	1.3624	2,674.44	2,674.44
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.(STRENGTH 240 KSC)	ตร.ม.	135.00	319.72	43,162.20	1.3624	58,804.18	58,804.18
3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	78.00	68.77	5,364.06	1.3624	7,308.00	7,308.00
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	9.00	290.00	2,610.00	1.3624	3,555.86	3,555.86
TOTAL								72,342.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 53,099.30

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

= 72,342.48

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

= 72,000.00

ตัวอักษร


(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายแพทย์ จินดาไทย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน



(ลงชื่อ).....

(นายสกล ศรีเมฆ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางชลิดา ชูชื่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนพมาศ โคตรคำภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4/1 หมู่ที่ 8

รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 88 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว่า ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อ 24 ตุลาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	13.20	290.82	3,838.82	1.3624	5,230.01	5,230.01
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.(STRENGTH 240 KSC)	ตร.ม.	264.00	319.72	84,406.08	1.3624	114,994.84	114,994.84
3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	51.00	68.77	3,507.27	1.3624	4,778.30	4,778.30
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	17.60	290.00	5,104.00	1.3624	6,953.69	6,953.69
TOTAL								131,956.85

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 96,856.17

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

= 131,956.85

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

= 131,000.00

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเพทาย จินดาไทย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

(ลงชื่อ).....

(นายสกล ศรีเมฆ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลิดา ชูชื่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนพมาศ โคตรคำภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 8/1 หมู่ที่ 8

รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 54 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อ 24 ตุลาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	8.10	290.82	2,355.64	1.3624	3,209.33	3,209.33
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.(STRENGTH 240 KSC)	ตร.ม.	162.00	319.72	51,794.64	1.3624	70,565.02	70,565.02
3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	30.00	68.77	2,063.10	1.3624	2,810.77	2,810.77
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	10.80	290.00	3,132.00	1.3624	4,267.04	4,267.04
TOTAL								80,852.15

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 59,345.38

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

= 80,852.15

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

= 80,000.00

ตัวอักษร

(แปดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายแพทย์ จินดาไทย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

๒๕ ๓.๑.๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายสกล ศรีเมฆ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางชลิตา ชูชื่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนพมาศ โคตรคำภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง